

潍坊旭航复合材料有限公司
年产 100 吨玻璃纤维布项目
竣工环境保护验收意见

2021年8月12日，潍坊旭航复合材料有限公司组织会议，对本公司“年产100吨玻璃纤维布项目”进行了竣工环境保护现场验收。参加会议的有验收监测单位-山东众益源环境检测有限公司、验收监测报告编制单位-青岛未米环保科技有限公司、建设单位的代表和2名专家。会上成立了验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告编制单位关于验收监测报告主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设和运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

潍坊旭航复合材料有限公司位于山东省潍坊市昌乐县营丘镇潍徐北路 946 号，项目东邻闲置厂房、南邻闲置厂房、西邻国道 206、北邻修理厂。

“年产 100 吨玻璃纤维布项目”用地面积 1700m²，总建筑面积 1700m²。其中：生产车间 1 座，建筑面积 1299m²，仓库 1 座，建筑面积 25m²，2F 办公楼 1 座，建筑面积 310m²，综合用房 1 座，建筑面积 66m²。项目新购置纺织机等生产设备共计 24 台（套），形成年产 100 吨玻璃纤维布的生产能力。

2019 年 5 月山东誉臻环保科技有限公司编制完成了《潍坊旭航复合材料有限公司年产 100 吨玻璃纤维布项目环境影响报告表》。原昌乐县环境保护局于 2019 年 6 月 27 日以乐环审表字[2019]168 号文件对本项目环境影响报告表进行了批复。

本项目于 2019 年 7 月开工建设，2020 年 8 月建成投产。

本项目总投资 500 万元，其中环保投资 25 万元，环保投资占项目总投资的 5%。

工程劳动定员 6 人，单班，8 小时制，年运行 300 天。

二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

本项目废气主要为织布工序产生的废气，主要污染物为颗粒物。

织布工序废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒 P1 排放。

高小祥 肖

1 郑物 朱塔 李振 刘鑫

2、废水

本项目废水主要为生活污水，经旱厕处理后用于周围农作物追肥，不外排。

3、噪声

本项目工程主要噪声是生产设备运行时产生的噪声。通过采用低噪声设备、车间隔声、设备基础减震降噪来削减设备噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

项目固体废物主要包括废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、废纱以及生活垃圾。

项目生产过程中生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、废纱收集后外售山东盛才复合材料有限公司。

5、其他

(1) 企业设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

(2) 企业落实了各项环境风险防范措施，并到潍坊市生态环境局昌乐分局备案，备案编号：370725-2021-331-L。

(3) 对生产车间、事故池等场所进行了防渗处理。

(4) 企业于2021.8.11进行了固定污染源排污登记，登记编号为91370725MA3PJX7G4J001W。

四、环境保护设施运行效果

根据青岛未来环保科技有限公司编写的《潍坊旭航复合材料有限公司年产100吨玻璃纤维布项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，生产负荷达90%，工况稳定，环保设施运行正常，符合竣工环保验收条件。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，车间废气排气筒中颗粒物最大排放浓度为 $6.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大排放速率为 $8.5 \times 10^{-3}\text{kg}/\text{h}$ 。车间废气排气筒颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放限值要求。

验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点颗粒物的最大排放浓度为 $0.493\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放限值要求。

2、噪声

验收监测期间，厂界四周昼间噪声测定值在53.4~56.6dB(A)之间，厂界四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

高小祥

肖芳

² 郑博

杨浩

李映红

刘鑫

3、固体废物处置调查

产生的固废得到了妥善处置。

五、验收结论

潍坊旭航复合材料有限公司年产100吨玻璃纤维布项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，污染物排放总量满足总量确认书要求，总体符合竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求及建议

1、加强环保设施日常管理，确保环保设施正常运行、污染物稳定达标排放。

2、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表。

潍坊旭航复合材料有限公司

2021年8月12日

高小祥 肖芳 李东芳 李东芳
刘鑫 郑博

附表

潍坊旭航复合材料有限公司

年产100吨玻璃纤维布项目

竣工环保验收组成员名单

验收组	姓名	类别	单位	职务/职称	签名
组长	肖芳	建设单位	潍坊旭航复合材料有限公司	总经理	肖芳
成员	高小祥	建设单位	潍坊旭航复合材料有限公司	副总经理	高小祥
	朱素芳	专家	潍坊市环境科学研究设计院 有限公司	高工	朱素芳
	李焕强	专家	道诚环境科技（山东）有限公司	高工	李焕强
	郑梦	验收报告 编制单位	青岛未米环保科技有限公司	工程师	郑梦
	刘鑫	验收监测 单位	山东众益源环境检测有限公司	工程师	刘鑫